



BOUWBEDRIJF CEMANI

KLUSWERK WAAR JE KIPPENVEL VAN KRIJGT

Familie de Haan
Kipstraat 1
3011RR Rotterdam
Nederland

Bouwbedrijf Cemani
Stationsplein 45
3013AK Rotterdam
Nederland

Offertedatum: 1 november 2023
Vervaldatum: 1 december 2023

KVK-nummer: 123456789
Btw-nummer: NL12345678B01

Offerte

Betreft: Kippenhok met legnest

Offertenummer: 2023-0057-1

Versie: 1

Beste Familie de Haan,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Bij deze stuur ik u vrijblijvend de offerte. Hieronder vindt u het totaalbedrag voor het op locatie maken van een gepersonaliseerd kippenhok incl. legnest in de door u opgegeven kleuren.

Totaal excl. btw:	€ 1.222,71
Btw 21%:	€ 277,29
Totaal:	€ 1.500,00

Heeft u naar aanleiding van de offerte nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Bouwbedrijf Cemani



Familie de Haan

Handtekening:

Datum: 31 oktober 2023

Datum:

Werkomschrijving

Betreft:

Kippenhok inclusief legnest met ruimte voor maximaal 5 kippen.

Weersbestendig:

De vloer, wanden en het dak worden in multiplex uitgevoerd welke geschikt is voor buiten gebruik. Tevens wordt het dak bekleed met bitumen. De wanden worden gegrond en tweemaal afgelakt om zo weerbestendig te zijn. Er is een optie om betonplex i.p.v. multiplex te gebruiken. Betonplex is namelijk waterbestendig zonder het te hoeven schilderen. Betonplex is wel duurder dan multiplex. Meerkosten hiervoor kunnen worden opgevraagd.

Te openen elementen:

Het kippenhok zal 2 deuren bevatten:

- De eerste deur is voor de kippen om in het kippenhok te komen via de loopplank
- De tweede (grotere) deur is om toegang te bieden tot de binnenkant van het kippenhok, zodat er schoongemaakt kan worden.

De verse eieren van de kippen zijn te bereiken via de legkast doordat het dak met scharnieren en een handvat zal worden gemonteerd.

Kleur:

De door u gekozen kleuren zijn brandweer rood (RAL3001) voor de wanden en zuiver wit (RAL9010) voor de loopplank en latten op de hoeken van het kippenhok.

Planning:

Het werk kan binnen 2 weken na opdracht worden uitgevoerd. Het zal twee dagen in beslag nemen vanwege het drogen van het schilderwerk.

Visualisatie van het kippenhok:



Specificatie

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs totaal
Algemeen			€ 142,00
Werkvoorbereiding: tekenen, materialen bestellen, etc.	1	uur	€ 42,00
Gebruik gereedschap en toebehoren (schuurpapier, decoupeerzagen, etc.)	1	pst	€ 100,00
Frame			€ 133,61
Grenen hout, geïmpregneerd en geschaafd - 68x68x2100 - FSC	4	st	€ 39,94
Hardhout Multiplex - 12mm - PEFC	1	m2	€ 39,37
Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC	3,2	m1	€ 4,30
Arbeid	1	uur	€ 50,00
Wanden			€ 340,07
Hardhout Multiplex - 12mm PEFC	4	m2	€ 157,49
Koplat geschaafd hardhout 13x45 gegrond wit	10	m1	€ 31,80
Zitstok: vurenhout, geïmpregneerd en geschaafd - 46x46x1500	1	st	€ 6,82
Scharnier RVS - 76x76	4	st	€ 34,13
Verzinkt grendel met ronde schoot en sluitlus - 100mm	2	st	€ 9,84
Arbeid	2	uur	€ 100,00
Legnest			€ 100,52
Hardhout Multiplex - 12mm PEFC	1	m2	€ 39,37
Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC	1,2	m1	€ 1,61
Koplat geschaafd hardhout 13x45 gegrond wit	3	m1	€ 9,54
Arbeid	1	uur	€ 50,00
Dak kippenhoek en legnest			€ 325,17
Hardhout Multiplex - 12mm PEFC	1,6	m2	€ 63,00
Bitumen 200mm breed	8	m1	€ 156,86
Asfaltnagels 2,0x16 per 100 stuks	1	st	€ 10,26
Scharnier RVS - 76x76	2	st	€ 17,06
Handgreep verzinkt	1	st	€ 2,99

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs totaal
Arbeid	1,5	uur	€ 75,00
Loopplank			€ 30,14
Vurenhout plank, geïmpregneerd en geschaafd - 32x100 FSC	1,5	m1	€ 3,80
Vurenhout lat, geïmpregneerd en geschaafd - 22x50 FSC	1	m1	€ 1,34
Arbeid	0,5	uur	€ 25,00
Schilderwerk			€ 248,93
Sikkens Rubbol Primer RAL9010	1	st	€ 23,82
Sikkens Cetol TGL Satin plus RAL9010	0,5	st	€ 22,68
Sikkens Cetol TGL Satin plus RAL3001	2	st	€ 102,43
Arbeid	2	uur	€ 100,00
Korting			€ -97,74
Vriendenkorting	-1	pst	€ -97,74

Totaal excl. btw:	€ 1.222,71
Btw 21%:	€ 277,29
Totaal:	€ 1.500,00

Conditie

Uitgangspunten:

1. Locatie van werkzaamheden is opgeruimd en vrij toegankelijk bij start van de werkzaamheden
2. Werkzaamheden buiten deze overeenkomst (meerwerk) worden alleen na schriftelijke opdracht en tegen meerprijs uitgevoerd.
3. Door de overheid opgelegde wijzigingen in het btw-tarief worden aan u doorberekend.
4. Deze offerte is gebaseerd op het prijspeil van de offertedatum. Prijswijzigingen kunnen worden verrekend.
5. De prijs is gebaseerd op de door u akkoord bevonden tekening. Bij wijzigingen kunnen afwijkingen worden doorberekend op basis van nacalculatie of door in de punt 2 opgenomen afspraak m.b.t. meerwerk.
6. Sloop en afvoer van materialen welke schadelijk zijn voor gezondheid en milieu, waaronder in het bijzonder asbest, zijn niet in onze prijs opgenomen en worden derhalve niet verricht.
7. Water en elektra dienen door u beschikbaar gesteld te worden.
8. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die bij deze offerte zijn toegevoegd. Door ondertekening van deze offerte verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Uitgesloten werkzaamheden:

1. Alle andere werkzaamheden en voorzieningen dan genoemd.
2. Grondwerkzaamheden in de vorm van uitvlakken van de oppervlakte (indien nodig).
3. Ingraven van en aanbrengen van betonnen funderingen (indien nodig), afhankelijk van de ondergrond.
4. Sloop werkzaamheden.
5. Leveren van kippen of andere dieren t.b.v. het te maken kippenhok

Termijnschema

Termijn	Omschrijving	%	Bedrag
1	Bij opdracht (t.b.v. materialen)	35%	€ 524,99
2	Start werkzaamheden	35%	€ 524,99
3	Na oplevering	30%	€ 450,02